

מפרט דרישות גן כושר יקנעם המושבה

סה"כ	מחיר ליחידה	כמות	יחידה	תיאור	סעיף
------	-------------	------	-------	-------	------

פרק 07 - עבודות תברואה

הערות: כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" (האוגדן הכחול) כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

מחירי הצנרות והאביזרים המוטמנים בקרקע יכללו את מחיר החפירה והכיסוי . צנרת ברצפות / קירות תהיה צנרת נסתרת , מחיר העבודה יכלול חירוף ותיקון עד למראה מוגמר ומושלם

תת פרק 07.045 - ברזים סוללות ומתקנים לשתיית מים

		1	קומפ'	נק' מים קרים כולל התחברות למערכת קיימת (במרחק עד 5 מ') לרבות כל האביזרים והחלקים הנדרשים להתקנה מושלמת	07.045.01
		1	יח'	מתקן לשתיית מים קרים (קולר) מפלב"מ 316 (נירוסטה) למוסדות, תוצרת "דור המים" או "עולם המים" או "Water Ran" או ש"ע בגובה 106 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 42.5 ס"מ, לרבות לחצן לשתייה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים, מדחס בהספק של 30-40 ליטר/שעה, חיבור למערכות מים וניקוז קיימות, כולל אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד	07.045.02

סה"כ פרק 07 - עבודות תברואה

פרק 08 - עבודות חשמל

הערות: כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" (האוגדן הכחול) כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

תת פרק 08-018 - נקודות בתי תקע

		1	יח'	נק' בית תקע מוגן מים מושלמת עבור מתקן שתיית מים (קולר)	08.018.01
--	--	---	-----	--	-----------

תת פרק 08-026 - חציבות ושונות בעבודות חשמל

		1	קומפ'	קו חשמל ממקלט חמ"ל לעמוד תאורה 12 מטר	08.026.01
		1	קומפ'	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	08.026.02
		1	קומפ'	עבודה קומפלט על מערכת החשמל, כולל חפירה, מנוף להעמדת העמוד	08.026.04

תת פרק 08.082 - גופי תאורה שונים

		2	יח'	שני גופי תאורה לד 240W מקצועי	08.082.01
		1	יח'	שעון שבת ומתג הפעלה על העמוד	08.082.02

סה"כ פרק 08 - עבודות חשמל

פרק 42 - ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

הערות: 1. כל המתקנים יישאו אישור יועץ הבטיחות ויתאימו לתקנים מאושרים.

תת פרק 42.020 - ספסלים + שילוט

		1	יח'	נגיש - ספסל עם מסעדי יד , במידות 180/62 ס"מ ובגובה 83 ס"מ, עשוי מרגלי יציקת ברזל צבועות בתנור, מושב ומשענת הספסל עשויים מלוחות עץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור	42.020.01	
		1	יח	שלט אתר גדול מאלומיניום - הוראות והנחיות פעילות	42.020.02	
תת פרק 42.065 - מתקני כושר חיצוניים						
		1	יח'	מתקן פונקציונאלי גדול דוגמא - LA_CRFT-18	42.065.01	
		1	יח'	מתקן סקי אירובי - LA-BL-047A	42.065.02	
		1	יח'	מתקן אופני ספנינג LS-14004	42.065.03	
		1	יח'	פרפר	42.065.04	
		1	יח'	מתקן חתירה בכורסא - LA-BLO-058B	42.065.05	
		1	יח'	מתקן הרקולס משולב-דחיפה משיכה -LA-14405	42.065.06	
		1		שרטוט התאמה לשטח של כל המכשירים המוצעים על סמך מרחקי בטיחות נדרשים	42.065.07	
		1		אישור מכון התקנים לפי תקן 1497 . ביקור באתר והוצאת תעודה ממכון התקנים	42.065.08	
סה"כ פרק 42 - ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר						
פרק 51 - עבודות עפר, סלילה ומשטח סינטטי						
		124	מ"ר	חפירה בעומק 20 ס"מ להכנת משטח לפי תקן	51.01	
		48	מטר	התקנת אבן היקפית חפירה וביטון	51.02	
		124	מ"ר	התקנת מצעים - שומשומית 20 ס"מ לפי התקן כהכנה למשטח	51.03	
		1	קומפ'	הידוק תשתיות	51.04	
		124	מ"ר	משטח דשא סינטטי בצפיפות גבוה המאושר לפי תקן 1498 כולל שכבת פלציב בולם לפי תקן 1497	51.05	
סה"כ פרק 51 - עבודות עפר, סלילה ומשטח סינטטי						
סיכום עלויות						
סה"כ פרק 07 - עבודות תברואה						
סה"כ פרק 08 - עבודות חשמל						
סה"כ פרק 42 - ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר						
סה"כ פרק 51 - עבודות עפר, סלילה ומשטח סינטטי						
סה"כ לפני מע"מ						
מע"מ						
סה"כ כולל מע"מ						